INŽINERINIŲ SISTEMŲ SERVISAS
MONTAVIMAS · PRIEŽIŪRA · SERVISAS

Serviso darbų bei medžiagų kainynas

2024-01-02

Eil.Nr.	Paslaugos aprašymas	Kaina Eur su PVM
ŠILUMOS SIURBLIAI (gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo)		
Paleidimo-derinimo darbai		
1	Šilumos siurblio iki 16 kW (oras-vanduo) paleidimo-derinimo darbai	250,00
2	Šilumos siurblio iki 20 kW (gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) su vandens šildytuvu ir akum. talpa paleidimo-derinimo darbai	320,00
3	Šilumos siurblio virš 20 kW (gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) paleidimo derinimo darbai	380,00
Paleidimo-derinimo pagrindinių darbų apimties sąrašas: • *Hidraulinės dalies montavimo patikra-įvertinimas, pagal gamintojo rekomendacijas;* • *Šilumos siurblio hidraulinės dalies sujungimų sandarumo patikrinimas (vizualus be hidraulinių bandymų);* • *Elektros maitinimo prijungimas prie šilumos siurblio (kabelis ir papildomos medžiagos el. dalies pajungimui į kainą neįeina);* • *Freoninės dalies patikra (vizuali);* • *Darbo parametrų nustatymas;* • *Vartotojo apmokymas, supažindinimas su pagrindiniais vartotojo lygio nustatymais (jei paleidimo metu vartotojo nėra, papildomas iškvietimas į apmokinimą yra 50 EUR);* • *Šilumos siurblio testavimas, prie pagrindinių darbo režimų;* • *Garantiniame pažymėjime, paleidimo derinimo darbų atžymos supildymas.*		
4	Kambario jutiklio ar papildomos automatikos montavimas, sujungimas	nuo 100,00
5	Išorinės dalies dugno el. šildytuvo prijungimas	40,00
6	Išorinės dalies kondensato vonelės motavimas	60,00
7	Freono vamzdyno sujungimas, vakuumavimas	240,00
8	Freono sistemos patikra, pakartotinis užpildymas	290,00
Profilaktiniai darbai		
1	Šilumos siurblių techninė profilaktika	150,00

Atliekamų profilaktinių darbų sąrašas: • *Šilumos siurblio hidraulinės dalies mechaninių filtrų patikra ir išvalymas;* • *Apsauginio vožtuvo patikra;* • *Freoninės dalies patikra (slėgis, bendras sandarumas);* • *Išorinės dalies išvalymas;* • *Automatikos patikra;* • *Testavimas maksimaliu apkrovimu, jutiklių patikra;* • *Elektros jungčių patikra.*		
2	Sistemos slėgio reguliavimas	nuo 100,00
3	Sistemos (šildymo arba lauko kolektoriaus) nuorinimas	95 Eur/val
Remonto darbai		
1	Atvykimas Kaune***	50,00
2	Kiti remonto darbai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 (1 val. kaina)	60,00 EUR/val.
Užmiestyje prisideda (skaičiuojama atstumas į vieną pusę) 0.90 Eur/km su PVM.* ***Iškvietimams ne darbo metu, šventinėmis ir poilsio dienomis taikomas – 2,5 koeficientas.* ** Pirma meistro darbo valanda skaičiuojama pagal pilną valandinį įkainį, nuo antros val. įkainis apskaičiuojamas 30 min. intervalo apvalinimu.*		
ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS		
Profilaktiniai darbai		
1	Oro kondicionieriaus (1vnt.) profilaktiniai darbai, jei aptarnaujama mažiau nei 5vnt.	nuo 120
2	Oro kondicionieriaus (1vnt.) profilaktiniai darbai, jei aptarnaujama daugiau nei 5vnt	nuo 90
Atliekamų profilaktinių darbų sąrašas: • *Išorinės dalies paviršių valymas;* • *Išorinio šilumokaičio ir ventiliatorių apžiūra ir valymas;* • *Vidinės dalies filtrų ir ventiliatoriaus išvalymas;* • *Vidinės dalies šilumokaičio apžiūra ir išvalymas;* • *Kondensato nuvedimo, vonelių, kondensato siurblių patikra išvalymas;* • *Išorinės ir vidinės dalių elektros jungčių patikra;* • *Freoninės dalies patikra (slėgis, bendras sandarumas);* • *Darbo režimų patikra.*		
3	Išorinės dalies dugno el. šildytuvo prijungimas	40,00
4	Išorinės dalies kondensato vonelės motavimas	60,00
5	Freono vamzdyno sujungimas, vakuumavimas	240,00
6	Freono sistemos patikra, pakartotinis užpildymas	290,00
Remonto darbai		
1	Atvykimas Kaune***	50,00
2	Kiti remonto darbai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 (1 val. kaina)	60,00 EUR/val.
Užmiestyje prisideda (skaičiuojama atstumas į vieną pusę) 0.90 Eur/km su PVM.* ***Iškvietimams ne darbo metu, šventinėmis ir poilsio dienomis taikomas – 2,5 koeficientas.* ** Pirma meistro darbo valanda skaičiuojama pagal pilną valandinį įkainį, nuo antros val. įkainis apskaičiuojamas 30 min. intervalo apvalinimu.*		
ELEKTRINIAI KATILAI		
Paleidimo-derinimo darbai		

1	Elektrinio katilo paleidimo - derinimo darbai	140,00
Paleidimo-derinimo pagrindinių darbų apimties sąrašas: • *Hidraulinės dalies montavimo patikra-įvertinimas, pagal gamintojo rekomendacijas;* • *Katilo hidraulinės dalies sujungimų sandarumo patikrinimas (vizualus be hidraulinių bandymų);* • *Elektros maitinimo prijungimas prie katilo (kabelis į kainą neįeina);* • *Darbo parametrų nustatymas;* • *Vartotojo apmokymas, supažindinimas su pagrindiniais vartotojo lygio nustatymais (jei paleidimo metu vartotojo nėra, papildomas iškvietimas į apmokinimą yra 50 EUR);* • *Katilo testavimas, prie pagrindinių darbo režimų;* • *Garantiniame pažymėjime, paleidimo derinimo darbų atžymos supildymas.*		
Profilaktiniai darbai		
1	Elektrinio katilo profilaktiniai darbai	120,00
Atliekamų profilaktinių darbų sąrašas: • *Katilo hidraulinės dalies mechaninių filtrų patikra ir išvalymas;* • *Apsauginio vožtuvo patikra;* • *Automatikos patikra;* • *Katilo testavimas maksimaliu apkrovimu, jutiklių patikra;* • *Elektros jungčių patikra.*		
Techninio aptarnavimo ir remonto darbai		
1	Atvykimas Kaune***	50,00
2	Temperatūros reguliatoriaus prijungimas	140,00
3	Šildymo elemento ar jo tarpinės pakeitimas (vieno)	80,00
4	Šildymo elemento ar jo tarpinės pakeitimas (antrojo, trečiojo)	65,00
5	Termostato pakeitimas	45,00
6	Siurblio pakeitimas	80,00
7	Katilo valdymo ar apsaugos elemento pakeitimas	80,00
8	Šildymo sistemos užpildymas vandeniu arba vandens išleidimas	nuo 120
9	Kiti remonto darbai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 (1 val. kaina)	60,00 EUR/val.
Užmiestyje prisideda (skaičiuojama atstumas į vieną pusę) 0.90 Eur/km su PVM.* ***Iškvietimams ne darbo metu, šventinėmis ir poilsio dienomis taikomas – 2,5 koeficientas.* ** Pirma meistro darbo valanda skaičiuojama pagal pilną valandinį įkainį, nuo antros val. įkainis apskaičiuojamas 30 min. intervalo apvalinimu.*		
REKUPERATORIAI		
Profilaktiniai darbai		
1	Rekuperatoriaus profilaktiniai darbai	120,00
2	Rekuperatoriaus filtrų keitimas (kompl., be filtrų kainos)	50,00
Atliekamų profilaktinių darbų sąrašas: • *Rekuperatoriaus filtrų keitimas (kompl., be filtrų kainos);* • *Šilumokaičio ir ventiliatorių apžiūra ir valymas;* • *Elektros jungčių patikra;* • *Kondensato nuvedimo, vonelių išvalymas;* • *Darbo režimų patikra.*		
Remonto darbai		
1	Atvykimas Kaune***	50,00

2	Kiti remonto darbai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 (1 val. kaina)	60,00 EUR/val.
Užmiestyje prisideda (skaičiuojama atstumas į vieną pusę) 0.90 Eur/km su PVM.* ***Iškvietimams ne darbo metu, šventinėmis ir poilsio dienomis taikomas – 2,5 koeficientas.* ** Pirma meistro darbo valanda skaičiuojama pagal pilną valandinį įkainį, nuo antros val. įkainis apskaičiuojamas 30 min. intervalo apvalinimu.*		

MB „ISservisas“ Mob.:
+370 622 99932
El. paštas: info@isservisas.lt